

załącznik nr 5 - do zapytania ofertowego

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1		<b>Demontaż instalacji istniejących</b>			
1	KNNR 9	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych,	kpl.		
d.1	0301-03	płaskich lub kabelkowych okrągłych			
	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20mm -wraz	m		
d.1	0308-01	z umywalką i baterią, zaworami, miską WC			
	kalk. własna	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o	kpl.		
d.1	0506-02	śr. 20mm-instalacja CO wraz z grzejnikami, zaworami			
	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 7-06	Demontaż- Montaż przewodów prostokątnych odpylania wraz	kpl.		
d.1	0302-01	z kształtkami i osprzętem o obwodzie do 2000mm			
	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o	szt.		
d.1	0354-10	powierzchni ponad 2m <sup>2</sup> - w tym demontaż stolarki okiennej			
	kalk. własna	oraz krat okiennych	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonowych grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1918-05	niezbrojonego- wraz z fundamentami pod maszyny			
	Kalk. własna	98	m <sup>2</sup>	98,000	
				RAZEM	98,000
7	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegły na	szt.		
d.1	0340-01	zaprawie wapiennej			
	Kalk.własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Prace budowlane</b>			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na	szt.		
d.2	0304-01	zaprawie cementowo-wapiennej ceglami			
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5	m <sup>2</sup>		
d.2	0107-01	m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm- ścianki			
		działowe	m <sup>2</sup>	36,000	
		36		RAZEM	36,000
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	grubości 20mm zatarte na ostro z niezgodnymi warstwami			
		izolacji			

		98	m <sup>2</sup>	98,000	
				RAZEM	98,000
11 d.2	KNR2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność =8 98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98,000	
				RAZEM	98,00
12 d.2	KNR 2-02 0218-01 kalk. własna	Schody żelbetowe- stopniowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu- z zastosowaniem pompy do betonu 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				Razem	1,000
13 d.2	KNR 2-02 0802-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,000	
				Razem	72,000
14 d.2	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin- oczyszczenie powierzchni 35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,000	
				RAZEM	35,000
15 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196,000	
				RAZEM	196,00 0
16 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem 196	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,00	
				RAZEM	196,00 0
17 d.2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15- pomieszczenie WC 20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 99,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  99,400	
				RAZEM	99,400
19 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII)Posadzki z paneli podłogowych 64,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64,500	
				RAZEM	64,500
20 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 34,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,900	
				Razem	34,900
21 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 4	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3</b>		<b>Prace instalacyjne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Wykonanie instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami</b>			
22 d.3.	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układanie w tynku na podłożu betonowym- instalacja	m		

1		gniazd 100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
23 d.3. 1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60mm- instalacja gniazd plus biały montaż 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
24 d.3. 1	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu betonowym- instalacja oświetlenia plus biały montaż 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
25 d.3. 1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie 10 kg z wymienionym osprzętem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.2</b>		<b>Wykonanie instalacji w WC</b>			
26 d.3. 2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
27 d.3. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3. 2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr.110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym- ustęp 1	kpl. kpl	1,000	
				Razem	1,000
<b>3.3</b>		<b>Wykonanie instalacji CO</b>			
32 d.3. 3	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
33 d.3.	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600mm	szt.		

3		4	szt.	4,000	
				Razem	4,000
<b>3.4</b>		<b>Wykonanie instalacji wentylacji</b>			
3.4	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm- udział kształtek do 35%	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-01				
4		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
35	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.3.	0138-01				
4		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000